



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโก ถนนลาดยาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สายทางหนองหญ้าไซ- หนองปล้อง)

เริ่มจากบริเวณแปลงนาทางบุญรอด พาณิชย์ ถึง บ้านนางวัฒนา พาณิชย์ ผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างๆละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก ๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิด
เป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๓.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
กำหนดและป้ายโครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ
การคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศประชาสัมพันธ์
มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโก ถนนลาดยาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สายทางหนองหญ้าไซ- หนองปล้อง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๙,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโก
ถนนลาดยางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สายทางหนองหญ้าไซ- หนองปล้อง) เริ่มจากบริเวณแปลง
นานางบุญรอด พาณิชย์ ถึง บ้านนางวัฒนา พาณิชย์ ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก ๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๓.๐๐ ตัน)
รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๙๘๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอนิวัตดี พลเสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางละเอียด ไทยอ่อน	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๓. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ถนนลาดยางอบจ.สุพรรณบุรี สายทางหนองหญ้าไซ - หนองปล้อง เริ่มจากบริเวณแปลงนางนงนุชรอด พานิชย์ ถึง บ้านนางวัฒนา พานิชย์
ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 365.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 55.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 83.00 ตัน)


บ้านหนองโก ม.11 อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	720,380.43	1.3624	981,446.30	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./จังหวัดใกล้เคียง เดือน พ.ย. 62
	รวม			981,446.30	ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99
			คิดเป็นค่าก่อสร้าง	980,000.00	

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 980,000.- บาท

(แก้วแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)


.....ประธานกรรมการ
(นายอนิวัติ พลเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ
(นางละเอียด ไทยอ่อน)

นักทรัพยากรบุคคล


.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวรัชну ประยูรเจริญชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 1/2

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 365.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 55.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 83.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองหญ้าโก๊ ม.11 อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่หินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 55.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 83.00 ตัน)	365.00	เมตร	1,973.65			
2	งานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ						
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						720,380.43	


(นายอนันต์ พลเสน)

ประธานกรรมการ


(นางละเอียด ไทยอ่อน)

กรรมการ


(นางสาวรัชฎ์ ประสุรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปีร.4/2/2

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 365.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 55,00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 83.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหญ้าไซ ม.11 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 6.00 ม.	30.00	ตร.ม.			10.53	315.90	315.90	
	งานเกลี่ยปรับผิวชั้นแฉะและบดอัดชั้นทางเดิม	1.50	ลบ.ม.	320.00	480.00	99.00	148.50	628.50	
	ทรายรองพื้น	4.50	ลบ.ม.	1,596.00	7,182.00	306.00	1,377.00	8,559.00	เทคอนกรีตผสมเสร็จ
	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) + ค่าผสมคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	23.00	690.00	5.00	150.00	840.00	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	0.0035	ตัน	17,363.00	60.77	3,300.00	11.55	72.32	
	เหล็ก DB Ø 12 mm. SD.30	0.0189	ตัน	18,714.00	353.69	2,900.00	54.81	408.50	
	เหล็ก R8 Ø 19 mm. SR.24	0.90	ตร.ม.	383.00	344.70	133.00	119.70	464.40	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตที่ไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	5.00	ม.	25.00	125.00	13.65	68.25	193.25	
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	0.90	ลบ.ม.	400.00	360.00			360.00	
	หินคลุกไหลทาง								
	งานอื่นๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				9,596.16		2,245.71	11,841.87	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร							1,973.65	

(นายอเนก วัฒน) (นายอเนก วัฒน)

(นางละเอียด ไทยอ่อน) (นางละเอียด ไทยอ่อน)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี