



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านบัลลังก์ เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (เดิม) บ้านนางแดงอ่อน ทิวาวงษ์ (หมู่บ้านหนองไม้ไต้) ถึง บ้านนางดวงพร ไยระย้า ฝัวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ
ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร(คิดเป็น
น้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ ตัน) พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดกลม มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร
รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ
การคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศประชาสัมพันธ์
มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านบัลลังก์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านบัลลังก์
ดังนี้ เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เดิม) บ้านนางแดงอ่อน ทิวาวงษ์ (หมู่บ้านหนองไม้ไต้)
ถึง บ้านนางดวงพร ไยระย้า ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๒๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหิน
คลุก ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ ตัน) พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดกลม
มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและ
ป้ายโครงการ นั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๑,๑๖๕,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอนิวัตดี พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นางสุภลักษณ์ สุขสำราญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
 ๓. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เดิม) บ้านนางแดงอ่อน ทิวาวงษ์ (หมู่บ้านหนองไม้ไต้)

ถึง บ้านนางดวงพร ไยระย้า

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 520.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม

สภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 78.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 117.00 ตัน)

งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม (มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.)

ม.1 บ้านบัลลังก์ อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	855,345.83	1.3624	1,165,323.16	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./จังหวัดใกล้เคียง เดือน ก.ย. 62
	รวม			1,165,323.16	ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				1,165,000.00	

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,165,000.- บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ
(นายอนิวัตต์ พลเสน)

(นายอนิวัตต์ พลเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นางสุกัลลักษณ์ สุขสำราญ)

(นางสุภลักษณ์ สุขสำราญ)

นักพัฒนาชุมชน

.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวรัชну ประยูรเจริญชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 1/3

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 520.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 78.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 117.00 ตัน)

งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม (มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 บ้านบัลลังก์ อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.50 ม. หรือไหล่หินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 78.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 117.00 ตัน)	520.00	เมตร	1,589.82		826,705.53	
2	งานท่อระบายน้ำชนิดกลม (มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.)	10.00	ฟุต	2,864.03		28,640.30	
3	งานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ						
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						855,345.83	


(นายอเนก วัฒนกุล)
ประธานกรรมการ


(นางสุภัทษณ์ สุขสำราญ)
กรรมการ


(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

0

ป.ร.4 2/3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 520.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 78.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 117.00 ตัน)

งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม (มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 บ้านบิลลังก์ อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม.	24.00	ตร.ม.	-	-	10.53	252.72	252.72	
	งานเกลี่ยปรับเกลี้ยงแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	1.20	ลบ.ม.	320.00	384.00	99.00	118.80	502.80	
	ทรายรองพื้น	3.60	ลบ.ม.	1,577.00	5,677.20	306.00	1,101.60	6,778.80	เพื่อบรรจุดินถม
	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต	24.00	ตร.ม.	23.00	552.00	5.00	120.00	672.00	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	0.0156	ตัน	19,766.00	308.35	2,900.00	45.24	353.59	
	เหล็ก RB Ø19 mm. SR.24	0.90	ตร.ม.	383.00	344.70	133.00	119.70	464.40	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	4.00	ม.	25.00	100.00	13.65	54.60	154.60	
	ค่าหอยดียงรอยต่อคอนกรีต	0.90	ลบ.ม.	400.00	360.00	-	-	360.00	
	หินคลุกไหล่ทาง								
	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				7,726.25		1,812.66	9,538.91	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร							1,589.82	



(นางธนวิรัตน์ พลเสน)

ประธานกรรมการ



(นางสุลักษณ์ สุขสำราญ)

กรรมการ



(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

ประมาณราคาคอนกรีต คสล. บ้านบิลลังก์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง

0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 3/3

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 520.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 78.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 117.00 ตัน)


งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม (มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 บ้านปลั่ง อ.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม Ø 0.60 ม. (ต่อ 1 เมตร)								
	งานดินคันทาง								
	ขุด - ขน	2.00	ลบ.ม.	-	-	20.90	41.80	41.80	
	ทรายรองพื้น + ทรายหลังท่อ คสล.	2.63	ลบ.ม.	320.00	841.60	99.00	260.37	1,101.97	
	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต	0.22	ลบ.ม.	1,577.00	346.94	306.00	67.32	414.26	เพื่อก่อสร้าง
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	1.00	ตร.ม.	383.00	383.00	133.00	133.00	516.00	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	1.50	ตร.ม.	23.00	34.50	5.00	7.50	42.00	
	ยาแนวข้อต่อท่อ	1.00	ท่อน	-	-	48.00	48.00	48.00	
	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	1.00	ท่อน	700.00	700.00	-	-	700.00	
	งานอื่นๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				2,306.04		557.99	2,864.03	


(นายอเนก นิลดี พ.ล.เสน)

ประธานกรรมการ


(นางสุลักษณ์ สุขสำราญ)

กรรมการ


(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคากลาง คสล. บ้านปลั่ง ม.1 อบต. หนองหญ้าไซ กำหนดราคากลาง