



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง เริ่มจากบ้านนายสมร
เพชรพันธ์ (สายทางหมู่บ้านหมอน้อย) ถึง บ้านนายสุชาติ พลายบัว ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร
หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก ๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๙๘.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ
นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ
การคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศประชาสัมพันธ์
มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง เริ่มจากบ้านนายสมร เพ็ชรพันธ์ (สายทางหมู่บ้านหมอน้อย) ถึง บ้านนายสุชาติ พลายบัว ผิวจรรจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก ๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๙๒๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอนิวัตดี พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ
 ๓. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เริ่มจากบ้านนายสมร เพ็ชรพันธ์ (สายทางหมู่บ้านหมอน้อย) ถึง บ้านนายสุชาติ พลายบัว

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 430.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม

สภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 65.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 98.00 ตัน)

ม.7 บ้านดอนกระเบื้อง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 11 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	681,106.38	1.3624	927,939.33	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./จังหวัดใกล้เคียง เดือน ต.ค. 62
	รวม			927,939.33	ราคาด้าน 26.00 - 26.99
				คิดเป็นค่าก่อสร้าง	
				920,000.00	

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 920,000.- บาท

(แก้วแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ
(นายอนิวัตดี พลเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ป.ร.4 1/2

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 430.00 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือให้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 65.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 98.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง

ม.7 บ้านดอนกระเบื้อง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคาเมื่อวันที่

11 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือให้หินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 65.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 98.00 ตัน)	430.00	เมตร	1,583.97		681,106.38	
2	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ						
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					681,106.38	


(นายอเนก วัฒน) (นายอเนก วัฒน)
ประธานกรรมการ กรรมการ


(นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ทอง) (นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ทอง)
กรรมการ กรรมการ


(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย) (นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ/เลขานุการ กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ป.ร.4 2/2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 430.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 65.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 98.00 ตัน)


สถานที่ก่อสร้าง ม.7 บ้านดอนกระเบื้อง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม.	24.00	ตร.ม.	-	-	10.53	252.72	252.72	
	งานเกลี่ยปรับเกลี้ยงแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1.20	ลบ.ม.	320.00	384.00	99.00	118.80	502.80	
	ทรายรองพื้น	3.60	ลบ.ม.	1,568.00	5,644.80	306.00	1,101.60	6,746.40	เทคอนกรีตผสมเสร็จ
	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต	24.00	ตร.ม.	23.00	552.00	5.00	120.00	672.00	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	0.0156	ตัน	19,766.00	308.35	2,900.00	45.24	353.59	
	เหล็ก RB Ø19 mm. SR.24	0.90	ตร.ม.	380.00	342.00	133.00	119.70	461.70	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	4.00	ม.	25.00	100.00	13.65	54.60	154.60	
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	0.90	ลบ.ม.	400.00	360.00	-	-	360.00	
	หินคลุกไหลทาง								
	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				7,691.15		1,812.66	9,503.81	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร							1,583.97	


(นายอนันต์ พลเสน)
ประธานกรรมการ


(นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ทอง)
กรรมการ


(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
ประมาณราคาคานอน คสล. บ้านดอนกระเบื้อง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี